

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di sostituzione delle porte uscite di emergenza comprensivi di demolizione e rifacimento delle murature portanti al primo piano interrato del parcheggio "Manzoni" sito in Via A. Manzoni, 7, 38068 Rovereto (TN)

**COMMITTENTE:** Società Multiservizi Rovereto S.r.l.

Data, 21/02/2023

**IL TECNICO**  
Per. Ind. Denis Rossi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>OG 1 Edifici civili e industriali (SpCat 1)</b>							
1 / 1 01.CM	<p>DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURATURA PORTANTE PER INSTALLAZ ... tro onere per dare il lavoro finito alla regola dell'arte.</p> <p>DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURATURA PORTANTE PER INSTALLAZIONE PORTA MULTIUSO Demolizioni della muratura esistente in calcestruzzo aerato e rifacimento della muratura portante in blocchi di laterizio porizzato, forato, dim 20x35x25 cm, comprensiva di cordolo in cls, intonacatura e pittura finale, colore a scelta della DL. Il prezzo si intende comprensivo dello smaltimento e del trasporto in discarica del materiale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito alla regola dell'arte.</p>					4,00		
	SOMMANO					4,00	2'300,00	9'200,00
	<b>OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2)</b>							
2 / 2 02.CM	<p>PORTA MULTIUSO AD UN BATTENTE dimensioni 850 x 2050 mm F ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>PORTA MULTIUSO AD UN BATTENTE dimensioni 850 x 2050 mm Fornitura e posa in opera di porta multiuso ad un battente, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio zincato a caldo con metodo "Sendzimir", pressopiegata ed elettrosaldata a punti, protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera, verniciata con polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°, finitura di elevata qualità estetica sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL standard produttore) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi, struttura goffrata antigraffio della vernice, adattabile ad ogni tipo di muratura. Battuta perimetrale su 3 lati, pacco coibente realizzato con lana minerale rigidamente unito alla lamiera, piastre interne per montaggio di chiudiporta e maniglioni, completa di maniglione antipanico e apposita cartellonistica. Telaio standard dotato di squadrette apposite per l'assemblaggio in opera, sedi per guarnizione di battuta, appoggio su pavimento finito senza battuta, riscontri in plastica nera per scrocco serratura e rostri, nr. 2 cerniere a tre ali per ogni anta, una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta, marcata CE secondo EN 1935, classificata per portata almeno fino a 160 kg, durabilità minimo 200.000 cicli, idonea all'uso su porta tagliafuoco, nr.1 rostro robusto di sicurezza applicato dal lato cerniere, serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo europeo, sottoplacca in acciaio con foro cilindro, copriplacca in plastica nera, viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent, contro serratura tipo "Flush-bolt" per l'autobloccaggio dell'anta passiva, comando a leva per lo sbloccaggio, sistema di aggancio superiore anta passiva, dispositivo azionato dalla contro serratura che riscontra nell'apposita controbocchetta superiore, controbocchetta superiore in lamiera stampata con rullo in acciaio, sistema di aggancio inferiore anta passiva, asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell'apposita controbocchetta inferiore, controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in plastica autoestinguenta nera con fermo di battuta, targhetta metallica con dati di identificazione della porta</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione e smaltimento porta esistente;</li> <li>- bloccaggio provvisorio del controtelaio con zanche e cunei;</li> <li>- fissaggio delle zanche di ancoraggio del controtelaio mediante malta cementizia;</li> <li>- riempimento del vuoto tra controtelaio e parete con malta cementizia;</li> <li>- fissaggio del telaio mediante viti in numero e dimensioni idonee;</li> <li>- assemblaggio della porta, montaggio delle maniglie e caricamento delle cerniere a molla.</li> <li>- verifiche e collaudi</li> </ul> <p>Inclusi oneri per la preparazione e la finitura del vano porta.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							9'200,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							9'200,00
	<p>presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>					4,00		
	<b>SOMMANO</b> cadauno					4,00	700,00	2'800,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							12'000,00
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A RIPORTARE</b>							12'000,00







